Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente ANJUM
Sectie F
Perceel 759 / 314 / 316

RENVOOI

= bestaand bouwblok

= toekomstig bouwblok

= bestaande boom

= nieuw aan te leggen beplanting

gewijzigde watergangen ivm watercompensatie

oppervlakte loods 4430m2
oppervlakte van beide arbeidersverblijven samen 573m2
nieuw aan te leggen erfverharding gehele plan 3065m2
Totaal word er 605m2 grasbetontegels gebruikt met
waterdoorlating van 40% toegepast.
dit geeft een totaal van 242m2.
Totaal vervalt er 300m2 erfverharding in voorerfgebied.

De nieuw te bouwen loods en de twee arbeidersverlijven inclusief
de nieuw aan te leggen erfverharding minus de vervallen bestaande
erfverharding bedraagt totaal 801Om2.

Ter compensatie van het verhard oppervlak word binnen hetzelfde peilgebied
10% geompenseerd. totaal van 801m2
Exa op tekening aangegeven en in overleg met het Wetterskip Fryslân.

totale toegevoegde vierkante meters
305+395+11+10+85=806m2

project:	NIEUWBOUW BEWAARLOODS EN ARBEIDERSVERBLIJVEN
opdrachtgever:	[redacted]
betreft:	WATERTOETS

datum	25-09-2024 SH	wijz. C	
wijz. A		wijz. D	
wijz. B		wijz. E	

werk nr:	23-021	schaal:	1:500	blad:	W-02

[redacted]